

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia  
ADRES INWESTYCJI : ul. Ludowa 55 w Wałbrzychu  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ludowej 55 w Wałbrzychu  
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 12/4 w Wałbrzychu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Juliusz Majewski  
DATA OPRACOWANIA : 21.07.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty betonowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej 0.70*0.25*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.044	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.044</b>
2	KNR 4-01 d.1 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 10.00*1.00*1.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0203-04	Uzupełnienie zbrojonych łąw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego 0.37*0.48*6.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.154	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.154</b>
4	KNR 4-01 d.1 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych śr. 10-14 mm 50.00	kg kg	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0203-05	Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego 10.00*0.25*0.70	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.750</b>
6	KNR 4-01 d.1 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych śr. 10-14 mm 150.00	kg kg	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0203-06	Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego 0.50*0.38*1.40*3+3.50*0.38*1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.793	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.793</b>
8	KNR 4-01 d.1 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych śr. 10-14 mm 100.00	kg kg	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
9	KNR 2-02 d.1 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zinnym z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 10.00*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
10	KNR 2-02 d.1 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zinnym z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 10.00*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
11	KNR 2-02 d.1 0607-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 10.00*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
12	KNR 4-01 d.1 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV poz.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>